



\*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonierhöhe 50mm gem. Norm SN 5900

\*\*Die Siphonierhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigen Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

**cleverdusch.ch**

clevertch - systemtechnik ag  
Soorpark  
CH - 9606 Bütschwil SG

cleverdusch Gefälle System  
mit Geberit Wandablauf System

Wandablauf Typ 65, Ablaufleistung 0.4l/s, Siphonierhöhe 30mm\*\*  
Wandablauf Typ 90, Ablaufleistung 0.8l/s, Siphonierhöhe 50mm\*\*

Wandablaufsystem ohne Bodenheizung